

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks_kr@mail.ru



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь, кв. м.	100			
Изготовление и монтаж воздуховодов	м.кв.	87	950	83010
Изоляционный материал	м.кв.	79	245	19462
Монтаж изоляции	м.кв.	79	150	11915
Устройство технологических отверстий	шт	11	450	5000
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	14	870	12429
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				6741
итого материалы и работа				141556

ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, кВт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GMP 075-32 КПД 80%	15,5	2,1	2,8	0,55	51770
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
итого оборудование для отопления					58400

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ **199956**

Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб. 2000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, кВт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок SKF36-2	10,5	380/3/50	3,5	66880
Испаритель канальный CAPF3636B6A				27559
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера (5 метров)				12000
итого оборудование кондиционирования				106439

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ **306395**

Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб. 3064