

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks_kr@mail.ru



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь, кв. м.	150			
Изготовление и монтаж воздуховодов	м.кв.	131	950	124515
Изоляционный материал	м.кв.	119	245	29192
Монтаж изоляции	м.кв.	119	150	17873
Устройство технологических отверстий	шт	17	450	7500
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	21	870	18643
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				10036
итого материалы и работа				210759

ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GMP 075-32 КПД 80%	15,5	2,1	2,8	0,55	51770
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
итого оборудование для отопления					58400

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ **269159**

Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб. 1794

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок SKF48-5	14	380/3/50	4,3	76992
Испаритель канальный CAPF3642C6A				34240
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера (5 метров)				12000
итого оборудование кондиционирования				123232

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ **392391**

Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб. 2616