

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks\_kr@mail.ru



**ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

<b>МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ</b>				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
<b>Отапливаемая площадь, кв. м.</b>	<b>150</b>			
Изготовление и монтаж воздухопроводов	м.кв.	131	950	124515
Изоляционный материал	м.кв.	119	245	29192
Монтаж изоляции	м.кв.	119	150	17873
Устройство технологических отверстий	шт	17	450	7500
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	21	870	18643
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				10036
<b>итого материалы и работа</b>				<b>210759</b>

**ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ**

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GGMS90603B2 КПД 93%	16,4	1,94	2,64	0,55	80736
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
<b>итого оборудование для отопления</b>					<b>87366</b>

**ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ**

**298125**

*Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб.*

1987

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ**

**КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ**

кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок СКФ48-5	14	380/3/50	4,3	69600
Испаритель канальный CAPF3642C6A				27810
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера				12000
<b>итого оборудование кондиционирования</b>				<b>109410</b>

**ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ**

**407535**

*Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб.*

2717