

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks_kr@mail.ru



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь, кв. м.			200	
Изготовление и монтаж воздухопроводов	м.кв.	175	950	166019
Изоляционный материал	м.кв.	159	245	38923
Монтаж изоляции	м.кв.	159	150	23831
Устройство технологических отверстий	шт	22	450	10000
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	29	870	24857
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				13332
итого материалы и работа				279962

ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GMP 100-42 КПД 80%	20,7	2,8	3,8	0,55	58976
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
итого оборудование для отопления					65606

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ **345568**

Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб. 1728

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок СКФ60-5	17,5	380/3/50	6,8	94720
Испаритель канальный CAPF 4860D6A				39776
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера (5 метров)				15000
итого оборудование кондиционирования				149496

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ **495064**

Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб. 2475