

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks\_kr@mail.ru



**ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

<b>МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ</b>				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
<b>Отапливаемая площадь, кв. м.</b>	<b>200</b>			
Изготовление и монтаж воздухопроводов	м.кв.	175	950	166019
Изоляционный материал	м.кв.	159	245	38923
Монтаж изоляции	м.кв.	159	150	23831
Устройство технологических отверстий	шт	22	450	10000
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	29	870	24857
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				13332
<b>итого материалы и работа</b>				<b>279962</b>

**ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ**

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GMS90804C2 КПД 93%	21,8	2,59	3,53	0,73	89920
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
<b>итого оборудование для отопления</b>					<b>96550</b>

**ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ** **376512**

*Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб.* 1883

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ**

<b>КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ</b>				
кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, квт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок СКФ60-5	17,5	380/3/50	6,8	94720
Испаритель канальный CAPF 4860D6A				39776
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера (5 метров)				15000
<b>итого оборудование кондиционирования</b>				<b>149496</b>

**ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ** **526008**

*Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб.* 2630