

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks_kr@mail.ru



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь, кв. м.	250			
Изготовление и монтаж воздуховодов	м.кв.	218	950	207524
Изоляционный материал	м.кв.	199	245	48654
Монтаж изоляции	м.кв.	199	150	29788
Устройство технологических отверстий	шт	28	450	12500
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	36	870	31071
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				16627
итого материалы и работа				349165

ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, кВт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GMS90804C2 КПД 93%	21,8	2,59	3,53	0,73	89920
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
итого оборудование для отопления					96550

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ

445715

Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб.

1783

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, кВт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок СКФ70-5	20,5	380/3/50	7,4	111072
Испаритель канальный CAPF 4961D6A				43200
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера (5 метров)				18000
итого оборудование кондиционирования				172272

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

617987

Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб.

2472