

ООО "КлиматКапСтрой"

350012, г.Краснодар, ул. Репина 2Г

тел.: (861)-22-44-299, факс: (861) 22-44-265

e-mail: kks_kr@mail.ru



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ				
Наименование	ед. изм.	кол	цена ед., руб.	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь, кв. м.	300			
Изготовление и монтаж воздуховодов	м.кв.	262	950	249029
Изоляционный материал	м.кв.	238	245	58385
Монтаж изоляции	м.кв.	238	150	35746
Устройство технологических отверстий	шт	33	450	15000
Решетки вентиляционные (ориентировочно)	шт	43	870	37286
Пуско-наладочные работы котла	шт	1	3000	3000
Накладные и транспортные				19922
итого материалы и работа				418368

ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Воздуонагреватель (площадь, м. кв.)	кВт, тепло	Расход газа, м. куб. в час	Расход сжиженного газа, литры в час	Расход электроэнергии, кВт в час	Сумма, руб.
Газовый обогреватель GMS91005D2 КПД 93%	27,3	3,22	4,40	0,73	97696
Термостат TSTATG 1152 (LuxPro Corp.)					5880
фильтр одноразовый					750
итого оборудование для отопления					104326

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ **522694**

Расходы на устройство системы отопления из расчета за 1 кв.м., руб. 1742

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
кондиционер/испаритель (площадь, м. кв.)	кВт, холода	Электрические характеристики В/Ф/Гц	Расход электроэнергии, кВт в час	Сумма, руб.
Компрессорно-конденсаторный блок СКФ70-5	20,5	380/3/50	7,4	111072
Испаритель канальный CAPF 4961D6A				43200
Монтаж и пуско-наладочные работы кондиционера (5 метров)				18000
итого оборудование кондиционирования				172272

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ **694966**

Расходы на устройство системы отопления и кондиционирования из расчета за 1 кв.м., руб. 2317